DP-07

DP-04

DP-04

Raakvlak trottoir met bestaande boom

conflict met K&L

conflict met ondergrondse container: verplaatsen

aanbrengen stapelwerk rondom bestaande put

monument handhaven

Put blind maken nieuwe inspectie-/reinigingslengte 59,00m

Put blind maken nieuwe inspectie-/reinigingslengte 99,00m

Door derden

Legenda

- As rijbaan/beek
- Trottoirtegels 300x300x45mm halfsteensverband
- Betonstraatstenen keiformaat elleboogverband, grijs
- Asfaltverharding
  - 30mm deklaag SMA-NL 8A
  - 50mm tussenlaag AC16-bind TL-C
  - 65mm onderlaag AC22 base OL-B
  - 350mm menggranulaat 0/32
- Asfalt rode coating
- Halfverharding
  - 0,08m Stabilizer
  - 0,25m mengranulaat 0/32
- Groen
- Betonstraatstenen keiformaat elleboogverband, antraciet
- Verharde bodem beek: Basalton 5,00m voor kunstwerk
- Stapelstenen Ardenner Gres
- Brug

- betonverharding fietspad
  - 160 mm ongewapend beton C30/37
  - 300mm menggranulaat 0/31.5
- Trottoirtegels 300x300x60mm halfsteensverband
- RWS band 11/22x25 cm
- Trottoirband 18/20x25 cm
- Verlaagde trottoirband 18/20x25 cm
- Geleideband (overrijdbaar) 5/20x25 cm
- Opsluitband 8/20 cm
- Beekbodem
- Straatkolk - Trottoirkolk
- Ontwerp - Talud
- Routegeleidelijnen
- Inritconstructie

- Verwijderen boom
- Bestaande boom
- Nieuw plantvak
- Nieuwe boom
- Nieuwe haag
- Zitmeubilair + afvalbak
- Struinpad
- Leuning (maatwerk) hoogte 1,00m - naast fietspad 1,30m voorzien van spijlen (afstand <0,50m) op stapelwerk: met dekslooF
- VAP paal

- Bestaande situatie
- Kadastrale grenzen
- Demarcatie
- Afschot
- Maatvoering
- Ondergrondse container
- Locatie inrit bestaand/nieuw

OPMERKINGEN:

1. MATEN IN METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD;
2. COÖRDINATENSTELSEL: RIJKSDRIEHOEKSSTELSEL (RD);
3. HOOGTES TEN OPZICHTE VAN NORMAAL AMSTERDAMS PEIL (NAP);
4. BESTAANDE SITUATIE (TOPO) O.B.V. BGT (BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT) EN INMETING GEGEVENSHUIS (17-05-2024);
5. NIEUWE SITUATIE UITGEWERKT O.B.V. ONTWERP SWECO (17-05-2024) (51007409-SO_Keutelbeek_Voorkeursvariant_20231128).
6. SITUATIE KRUISING SPAUBEEKLAAN-BIESENWEG OP BASIS VAN AANGELEVERD ONTWERP PLANGROEP HEGGEN D.D. 16-12-2024; AANGELEVERD DOOR GEMEENTE SITTARD-GELEEN D.D. 14-02-2025

versie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
2.0					
1.0	Concept VO	RvdB	SJa	JRo	04-07-2025

opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

project: Herinrichting omgeving Keutelbeek Geleen Zuid

omschrijving: Voorlopig ontwerp - Deelgebied

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

documentstatus: Definitief | documentversie: 1.0

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A1+	1:500	VO	1	1

projectnummer / tekeningnummer: BJ7109-RHD-2005001

CONCERT